| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА** | | | |
| 1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 576.000 | |
| 1.2 | Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.500 | |
| 1.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания | 2.200 | |
| 1.4 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных | 100 м2 основания | | |
| 1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 упл. грунта | 12.000 | |
| 1.6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.000 | |
| 1.7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1.667 | |
| 2 | **ОТВЕРСТИЯ** | | | |
| 2.1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 1.000 | |
| 2.2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.200 | |
| 2.3 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 2.000 | |
| 2.4 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 1.500 | |
| 3 | **ДЕМОНТАЖ** | | | |
| 3.1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 12.000 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Шевчук | | | |
| Гл.спец | | Удальцова | | | |
| Зав. гр. | | Королюк | | | |
| Вед. инж | | Романова | | | |
| Н.контр | | Трифонов | | | |

**5643-01-ВК.ВР**

24-кв. жилой дом по ул. Прохора Громова в г. Пижман Шантарского края

Жилой дом. Капитальный ремонт

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Рабочая документация | 1 | 6 |

Ведомость объемов работ

Открытое акционерное общество «Шантарскпроект»

Программа Лидер-СО.Лицензия №: 1234567890-2BB2A6A23A1A70CE18DD Лицензиат: ОАО "Шантарскпроект" (Т.Удальцова)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 3.000 | |
| 3.3 | Разборка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл | 2.000 | |
| 3.4 | Разборка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб | 10 шт | 1.000 | |
| 3.5 | Разборка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.200 | |
| 3.6 | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м труб | 2.000 | |
| 3.7 | Снятие вентилей запорных | 100 шт. арматуры | 0.200 | |
| 3.8 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.100 | |
| 3.9 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 2.000 | |
| 3.10 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм | 100 м труб | 12.000 | |
| 3.11 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 1.000 | |
| 3.12 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 100 сгонов | 0.200 | |
| 3.13 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.020 | |
| 3.14 | Смена санитарных приборов: умывальников | 100 приборов | 0.300 | |
| 3.15 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0.020 | |
| 3.16 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 1.000 | |
| 3.17 | Установка смесителей | 10 шт | 1.000 | |
| 3.18 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 1.000 | |
| 3.19 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.200 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

**5643-01-ВК.ВР**

Лист 2

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|
| 3.20 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0.200 | |
| 3.21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м труб | 5.000 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата | 5643-01-ВК.ВР | Лист 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|